

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie naprawy chodnika wzdłuż budynku portierni oraz odcinka przy budynku głównym szpitala SP  
ZÓZ MSWiA w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 44  
INWESTOR : SP ZÓZ MSWiA W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2017

Data zatwierdzenia

Z-ca Kierownika  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczy  
ds. techniczno-administracyjnych

*Paweł Gajkowski*  
8/17

Naprawa chodników przy portierni i głównym wejściu do SP ZOZ ~~OBWA~~ KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km (wywóz starej nawierzchni chodnika) 55*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
3	KNR 2-01 0301-03 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) (wybranie warstwy starej podbudowy i jej wywóz) 55*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.900	
				RAZEM	9.900
4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000