

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabin prysznicowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : 70-382 SZCZECIN ul . JAGIELLOŃSKA 44  
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w SZCZECINIE ul. JAGIELLOŃSKA 44  
ADRES INWESTORA : 70-382 SZCZECIN ul . JAGIELLOŃSKA 44  
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabiny prysznicowe 22	kpl. kpl.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
2	KNR 0-35 0123-07 analogia	Kabiny natryskowe do kąpeli z brodzikami 22	kpl. kpl.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 4-01 0821-04 analogia	Miejscowe rozebranie płytek ściennych lub podłogowych ceramicznych i ułożenie nowych płytek na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 2*22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
4	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
5	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe montowane na ścianie w kabinie 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000