

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki na oddziale ginekologii
ADRES INWESTYCJI : 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZ-
NYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN
BRANŻA : ogólnobudowlana, sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział ginekologii - łazienka z kabinami prysznicowymi			
1	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów z płyt GK 12	m2 m2	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 50	m2 m2	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01 d.1 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - podłoga 12	m2 m2	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 2 cm na podłogach poz.3+poz.4	m2 m2	 62.000	 62.000
				RAZEM	62.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, podłoga poz.5	m2 m2	 62.000	 62.000
				RAZEM	62.000
7	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - ściana i podłoga poz.5	m2 m2	 62.000	 62.000
				RAZEM	62.000
8	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-02 d.1 0132-03 analogia	Demontaż baterii prysznicowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej i toaletowej 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
13	KNR 0-31 d.1 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-31 d.1 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-02 d.1 1029-01 analogia	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - systemowe 13.2	m2 m2	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.1 1029-01 analogia	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z montażem drzwi - systemowe	m ²		
		5.94	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
19	KNR 0-31 d.1 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 d.1 2011-01 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
21	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, strop	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - strop	m ²		
		poz.21	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk. własna d.1	Montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej z 5 punktami poboru.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNPnRPDE d.1 22-53c	Montaż lustra nad umywalką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wywóz śmieci			
27	KNR 2-21 d.2 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000