

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa awarii instalacji C.O. nad pomieszczeniami OAiT - Oddział Chirurgii, III piętro w SP ZOZ MSWiA
w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Białkowski
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział ginekologii - sala chorych			
1	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNPnRPDE d.1 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej PCV 6.48*4.88	m2 m2		
				31.622	
				RAZEM	31.622
5	ZKNR C-2 d.1 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie przed wykonaniem wylewki samopoziomującej 6.48*4.88	m2 m2		
				31.622	
				RAZEM	31.622
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4.02	m2 m2		
				4.020	
				RAZEM	4.020
7	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 68.68	m2 m2		
				68.680	
				RAZEM	68.680
8	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 6.48*4.88	m2 m2		
				31.622	
				RAZEM	31.622
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit) 31.622+68.68	m2 m2		
				100.302	
				RAZEM	100.302
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 68.68	m2 m2		
				68.680	
				RAZEM	68.680
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit i podłoga) 31.622*2	m2 m2		
				63.244	
				RAZEM	63.244
12	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 31.622+68.68	m2 m2		
				100.302	
				RAZEM	100.302
13	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany i sufit) 31.622+68.68-4.02	m2 m2		
				96.282	
				RAZEM	96.282
14	KNR W-01 d.1 0215-02	Samopoziomujący podkład o grubości 3 mm pod wykładzine PCV, układany ręcznie 31.622	m2 m2		
				31.622	
				RAZEM	31.622
15	TZKBNK XI d.1 0501-39	Ułożenie wykładziny z PCV na podłodze 31.622	m2 m2		
				31.622	
				RAZEM	31.622
16	KNPnRPDE d.1 26-61c	Montaż wykładziny ściennej PCV 4.02	m2 m2		
				4.020	
				RAZEM	4.020
17	KNR 2-15 d.1 0221-01 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-31 d.1 0111-01 z.sz. 3.2.	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie - montaż w obiektach służby zdrowia 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	kalk. własna	Wymiana podejść elektrycznych pod nowe oświetlenie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -> 3szt.x(1.90m x 1,24m)=7,07m2 7.07	m ² m ²	7.070	
				RAZEM	7.070
23 d.1	KNNR 7 0701-05	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -> 3szt.x(1.90m x 1,24m)=7,07m2 7.07	m ² m ²	7.070	
				RAZEM	7.070
24 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru starych podokienników 3*1.24	m m	3.720	
				RAZEM	3.720
25 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.1	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27 d.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra nad umywalką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wywóz śmieci			
28 d.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000