

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa awarii instalacji C.O. nad pomieszczeniami OAiT - Oddział Chirurgii, III piętro w SP ZOZ MSWiA  
w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN  
BRANŻA : Sanitarna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Białkowski  
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Oddział ginekologii - remont sekretariatu/pokoju ordynatora</b>			
d.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej PCV 4.28*2.35	m2 m2	 10.058	 10.058
				RAZEM	10.058
d.1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie przed wykonaniem wylewki samopoziomującej 10.058	m2 m2	 10.058	 10.058
				RAZEM	10.058
d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.2*1.5	m2 m2	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 40.70	m2 m2	 40.700	 40.700
				RAZEM	40.700
d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.28*2.35	m2 m2	 10.058	 10.058
				RAZEM	10.058
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit) 40.70+10.06	m2 m2	 50.760	 50.760
				RAZEM	50.760
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.70	m2 m2	 40.700	 40.700
				RAZEM	40.700
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit i podłoga) 10.058*2	m2 m2	 20.116	 20.116
				RAZEM	20.116
d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 40.7+10.058	m2 m2	 50.758	 50.758
				RAZEM	50.758
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany i sufit) 50.758	m2 m2	 50.758	 50.758
				RAZEM	50.758
d.1	KNR W-01 0215-02	Samopoziomujący podkład o grubości 3 mm pod wykładzine PCV, układany ręcznie 10.058	m2 m2	 10.058	 10.058
				RAZEM	10.058
d.1	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie wykładziny z PCV na podłodze 10.058	m2 m2	 10.058	 10.058
				RAZEM	10.058
d.1	KNPnRPDE 26-61c	Montaż wykładziny ściennej PCV 2.2*1.5	m2 m2	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
d.1	KNR 2-15 0221-01 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 0-31 0111-01 z.sz. 3.2.	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie - montaż w obiektach służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	kalk. własna	Wymiana podejść elektrycznych pod nowe oświetlenie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -> 1szt.x(1.92m x 1,25m)=2,40m2 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
23 d.1	KNR 7 0701-05	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -> 1szt.x(1.92m x 1,25m)=2,40m2 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
24 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru starych podokienników 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
25 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra nad umywalką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Wywóz śmieci</b>			
28 d.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000