

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Doprowadzenie instalacji próżniowej do Endoskopii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w SZCZECINIE ul. JAGIELLONSKA 44
ADRES INWESTORA : 70-382 SZCZECIN ul . JAGIELLONSKA 44
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR INSTAL 0203-03 kalk. własna	Poprowadzenie rury miedzianej o śr.zew. 18/22 mm z korytarza do pomieszczenia, w którym zainstalowane będą ssaki próżniowe (endoskopia). W korytarzu instalacja poprowadzona będzie w przestrzeni sufitowej (nad sufitem podwieszanym). 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
2	KNR INSTAL 0203-01 kalk. własna	Poprowadzenie rury miedzianej o śr.zew. 12 mm w pomieszczeniach endoskopii. Instalacja poprowadzona będzie w listwach instalacyjnych. 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 5-10 0324-01 kalk. własna	Przewierty ręczne przez ściany (minimum 5 przewiertów). 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000