

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja 3 rozdzielni elektrycznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, wydział administracyjno-
gospodarczy

DATA OPRACOWANIA: 2017-12-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja 3 rozdzielni elektrycznych			
1 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji złączy kablowych oraz głównych linii zasilających	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie projektu modernizacji przeciążonych złączy kablowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0401-04	Wymiana złączy kablowych na podstawie zatwierzonego projektu tych złączy	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNNR 5 0406-05	Wymiana oszynowania złączy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNNR 5 0406-03	Wymiana podstaw bezpiecznikowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNNR 5 0406-03	Bezpieczniki BM NH 2 250 A	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KNNR 5 0726-08	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 400 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNNR 5 1204-05	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm ²	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	analiza indywidualna	Dostosowanie instalacji do nowych warunków pracy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		24	pomiar	24,000	
				RAZEM	24,000
12 d.1	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000