

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty naprawcze rejestracja przychodni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : 70-382 SZCZECIN, ul. JAGIELLOŃSKA 44
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w SZCZECINIE, ul. JAGIELLOŃSKA 44
ADRES INWESTORA : 70-382 SZCZECIN, ul. JAGIELLOŃSKA 44
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 13.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (demontaż wycieraczki, która obejmuje cały wiatrołap) 2.90*2.90	m ²		
			m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie podłogi z płyt OSB gr. 22 mm (1 warstwa). Płyty bez odzysku, zakłada się wymianę zgnitych płyt na nowe. Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 0.1*3.0	m ²		
			m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01 0429-06 kalk. własna	Rozebranie podłogi wiatrołapu z płyt cementowych Cetris 3.0*3.0	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-02 0613-03 kalk. własna	Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 14 cm 2.9*2.9	m ²		
			m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
5	KNR 2-02 2011-03 kalk. własna	Rozebranie wewnętrznych obudów słupów gipsowo-kartonowych w wiatrołapie. Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 2*(3.00*0.3)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (demontaż parapetu zewnętrznego oraz obudowy zewnętrznej słupów wiatrołapu). Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 0.2*(3.0+3.0+3.0)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 0-24 2015-01 kalk. własna	Demontaż zewnętrznej okładziny słupów z płyt FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów. Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 2010-06/05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; odbudowanie obudów g-k słupów w wiatrołapie 2*(3.00*0.3)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały 2*(3.00*0.3)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR 0-24 2015-01 kalk. własna	Wykonanie nowej okładziny z płyt FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów. Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 14 cm 2.9*2.9	m ²		
			m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
12	KNR 0-21 4007-03	Fragment podłogi z płyt OSB gr 22mm. Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 0.1*3.0	m ²		
			m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
13	KNR 0-21 4007-03	Wykonanie nowej podłogi wiatrołapu pod wycieraczkę z płyt cementowych Cetris 3.0*3.0	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
14	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 30 cm (wykonanie obróbki ogniomuru, której teraz brakuje) 0.30*(9.23+3.21+6.3+15.5)	m ²		
			m ²	10.272	
				RAZEM	10.272
15	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (nowy parapet oraz obudowy dwóch słupków od zewnątrz). Norma zwiększona o 80% ze względu na mały obmiar robót i brak opłacalności wykonania zadania). 0.2*(3.0+3.0+3.0)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW warstwa wykładziny pod wycieraczkę 3.0*3.0	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0818-01 kalk. własna	Zakup i montaż maty wycieraczkowej typu Pediluxe prod. C/S Polska lub podobnej. 2.90*2.90	m ² m ²	 8.410	 8.410
				RAZEM	8.410
18	KNR-W 2-02 1104-05 kalk. własna	Wypełnienie i uszczelnienie pianką montażowo-uszczelniającą szczelin i wolnych przestrzeni 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-31 0511-02 kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ponowne ułożenie kostki przy obudowach słupów wiatrołapu. 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000