
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45262520-2	Roboty murowe
45410000-4	Tynkowanie
45262650-2	Roboty w zakresie okładania
45440000-3	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:	Remont wraz z przebudową Izby Przyjęć
ADRES INWESTYCJI:	70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
NAZWA INWESTORA:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA:	70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1 d.1	KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż wyposażenia w postaci umywalek, urządzenia mieszające, zlewy itp	kpl.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 5 <pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 3 <pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	kpl. kpl. kpl.	5,000 3,000 1,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNR 2-02 1914 -05 analogia	Ręczne skucie posadzek	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 10,33 <pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 36,39 <pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 6,4 <pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 1,1 <pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 1,1	m2 m2 m2 m2 m2	10,330 36,390 6,400 12,252 12,252	
				RAZEM	77,624
3 d.1	KNR 4-01 0819 -15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> (3,69 * 2 + 2,89 + (2,89 - 0,13) * 3,5) - 1,2 * 2 - 1,14 * 1,8 <pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> ((1,14 + 2,17 + 1,04 + 0,78 + 1,04 + 0,2 + 1,14 + 1,08 + 2,74 + 6,75 + 1,5 + 0,39 + 0,97 + 0,62) * 1,5 + 0,32 * 4 * 1,5) <pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 5,84 <pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 1,8 * (3,4 + 15 + 6,4 + 0,39 + 0,39 + 3,11 + 3,66 + 3,11 + 3,4 + 15 + 6,4) - 1,65 * 1,8 - 1,65 * 1,8 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 - 0,9 * 0,2 <pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 2,32 * (3,43 + 2,37 + 2,21 + 3,53) - 0,8 * 1,8 <pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 1,5 * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,478 34,260 5,840 99,108 25,333 25,300	
				RAZEM	205,319
4 d.1	KNR 0-14 2010-04 analogia	Demontaż ścianki działowej GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 1,62 * 3	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
5 d.1	KNR 2-02 1017 -02 analogia	Demontaż drzwi płytowych wewnętrznych wraz z wykuciem ościeżnic	m2		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1,2 * 2 <pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 1 * 2 * 3 + 1,2 * 2 <pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 0,8 * 2 + 0,8 * 1,8 <pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 0,8 * 2 * 2	m2 m2 m2 m2	2,400 8,400 3,040 3,200	
				RAZEM	17,040
6 d.1	KNR 2-02 1203-02 analogia	Demontaż drzwi p.poż z odzyskiem materiału	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 1,2 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
7 d.1	KNR 0-31 0205-12 analogia	Demontaż istniejących grzejników	szt.		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 2 <pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt. szt.	2,000 1,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 2,8 * 1,5	m2	4,200	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 3,66 * 3,5	m2	12,810	
				RAZEM	17,010
9 d.1	KNR 4-03 1134 -01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		<pomieszczenie nr 28 - Magazyn odzieży> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 5	szt.	5,000	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	9,000
10 d.1	KNR 4-01 0819 -15 analogia	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 7,85	m2	7,850	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 8,32 + 6,7	m2	15,020	
				RAZEM	22,870
11 d.1	ZKNR C-2 0401-11	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
				RAZEM	15,160
12 d.1	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 2,32 * (3,43 + 2,21 + 3,43 + 2,21) - 0,85 * 1,81	m2	24,631	
				RAZEM	24,631
13 d.1	ZKNR C-2 0404-11	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropów ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 2,33 * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	42,315	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
				RAZEM	57,475
14 d.1	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 2,32 * (3,43 + 2,21 + 3,43 + 2,21) - 0,85 * 1,81	m2	24,631	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 2,33 * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	42,315	
				RAZEM	66,946
15 d.1	KNR 2-21 0101 -04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian					
16 d.2	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 17,535	m2	17,535	
				RAZEM	17,535
17 d.2	TZKNBK XI 0501-39 analogia	Ułożenie wykładziny PCV na ścianach do wysokości 1,5 m	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 1,5 * (2,89 + 3,69 + 0,13 + 3,69 + 2,89) - 1,2 * 2 - 1,14 * 1,8	m2	15,483	
				RAZEM	15,483

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-02 1101 -01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 10,33 * 0,10	m3	1,033	
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> poz.61 * 0,10	m3	1,800	
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 6,4 * 0,10	m3	0,640	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 0,10	m3	1,114	
		<pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 0,10	m3	1,114	
				RAZEM	5,701
19 d.2	KNR W-01 0215-02	Samopoziomujący podkład o grubości 3 mm na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 10,33	m2	10,330	
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 36,39	m2	36,390	
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 5,84 + 6,4	m2	12,240	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 11,193	m2	11,193	
				RAZEM	70,153
20 d.2	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 10,33	m2	10,330	
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 36,39 + 5	m2	41,390	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 1,1	m2	12,252	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 4,83 * 2,77	m2	13,379	
				RAZEM	77,351
21 d.2	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie fartucha z PCV na ścianie	m2		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2 * 2	m2	4,000	
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 5,84 + 6,4	m2	12,240	
				RAZEM	16,240
22 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowej rampy najazdowej wraz z balustradą jednostronną	m2		
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 1,2 * 1,3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
23 d.2	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m2		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 2,73 * 3,55 + (3,52 + 0,56) * 3,55 - 2,76 * 1,8	m2	19,208	
				RAZEM	19,208
24 d.2	KNR 2-02 0829-01 analogia	Układanie płytek na klej (posadzka) - przygotowanie podłoża	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 8,32 + 6,7	m2	15,020	
				RAZEM	22,600
25 d.2	KNR 2-02 0829-08 analogia	Układanie płytek na klej o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - podłoga	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 8,32 + 6,7	m2	15,020	
				RAZEM	22,600
26 d.2	KNR 2-02 0829-06 analogia	Ułożenie płytek podłogowych o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 1,5 * (3,43 + 2,37 + 2,21 + 3,53) - 0,8 * 1,8	m2	15,870	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 1,5 * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	25,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,170
3	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
27 d.3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 36,69	m2	36,690	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 32,1	m2	32,100	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> (2,73 * (3,52 + 0,56)) * 1,1	m2	12,252	
				RAZEM	81,042
28 d.3	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 13,4	m2	13,400	
				RAZEM	13,400
4	45262520-2	Roboty murewe			
29 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (zamurowanie wejścia od zewnątrz)	m3		
		<Pomieszczenie nr 93 - Pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 2,1 * 0,8 * 0,24	m3	0,403	
				RAZEM	0,403
5	45410000-4	Tynkowanie			
30 d.5	KNR 2-02 0904-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) Tynki na pow.do 5 m2. (otynkowanie nowego fragmentu muru od zewnątrz)	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 2,1 * 0,8	m2	1,680	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> (2,32 - 1,5) * (3,43 + 2,37 + 2,21 + 3,53) - 0,8 * 1,8	m2	8,023	
				RAZEM	9,703
31 d.5	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne cem.-wap. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 3,43 * 2,21	m2	7,580	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 8,32 + 6,7	m2	15,020	
				RAZEM	22,600
32 d.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne cem.-wap. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> (2,33 - 1,5) * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	11,565	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> (2,33 - 1,5) * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	11,565	
				RAZEM	23,130
33 d.5	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 3,66 * 1,5 * 2	m2	10,980	
				RAZEM	10,980
34 d.5	KNR 4-01 0713 -02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 4,83 * 2,77	m2	13,379	
				RAZEM	13,379
35 d.5	KNR 4-01 0713 -01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (ściany)	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 2,77 * 2,32 * 2 + 4,83 * 2,32 * 2 - 3,52 * 1,45 - 2,21 * 1,45 - 2,73 * 2,32	m2	20,622	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 1,8 * (3,4 + 15 + 6,4 + 0,39 + 0,39 + 3,11 + 3,66 + 3,11 + 3,4 + 15 + 6,4) - 1,65 * 1,8 - 1,65 * 1,8 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 - 0,9 * 0,2	m2	99,108	
				RAZEM	119,730

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.5	KNNR 2 0802 -06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> $2,77 * 2,32 * 2 + 4,83 * 2,32 * 2 - 3,52 * 1,45 - 2,21 * 1,45 - 2,73 * 2,32 + 4,83 * 2,77$	m2	34,001	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> $1,8 * (3,4 + 15 + 6,4 + 0,39 + 0,39 + 3,11 + 3,66 + 3,11 + 3,4 + 15 + 6,4) - 1,65 * 1,8 - 1,65 * 1,8 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 - 0,9 * 0,2$	m2	99,108	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> $((2,32 - 1,5) * (3,43 + 2,37 + 2,21 + 3,53) - 0,8 * 1,8) + (3,43 * 2,21)$	m2	15,603	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> $(2,33 - 1,5) * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2 + 8,32 + 6,7$	m2	26,585	
				RAZEM	175,297
6 45262650-2 Roboty w zakresie okładania					
37 d.6	NNRNKB 202 2027-01 analogia	Przyklejenie płyt GK do ścian	m2		
		<pomieszczenie nr 16> $((1,14 + 2,17 + 1,04 + 0,78 + 1,04 + 0,2 + 1,14 + 1,08 + 2,74 + 6,75 + 1,5 + 0,39 + 0,97 + 0,62) * 3 + 0,32 * 4 * 3) * 1,05$	m2	71,946	
				RAZEM	71,946
38 d.6	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> $1,62 * 3$	m2	4,860	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> $(3,52 + 0,58) * 3,55 + 2,73 * 3,55 - 1 * 2$	m2	22,247	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> $2,73 * 2,32$	m2	6,334	
				RAZEM	33,441
39 d.6	KNR 9-09 0101-01	Obudowy "kofrowe" instalacji (poziome i pionowe)	m2		
		<pomieszczenie nr 16> $7 + 3 + 2$	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
7 45440000-3 Roboty malarskie					
40 d.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany i sufit)	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> $71,946 + 10 + 12$	m2	93,946	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> $(5,39 + 5,18 + 1,06 + 5,39 + 6,24) * 3 - 1 * 2 - 1,14 * 1,8 * 2$	m2	63,676	
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> $(1,58 + 1,47 + (3,97 + 0,32 + 0,25 + 1,18 + 2,66) * 2) * 3 - 1 * 2 - 2 * 0,8 * 3 - 2 * 0,7 * 2 - 1 * 2 * 2 + 6,4 + 5,84$	m2	58,070	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> $((3,52 + 0,58) * 3,55 + 2,73 * 3,55 + (3,52 + 0,58) * 3,55 + 3,55 + 2,73 + (3,52 + 0,58) * 3,55 + 2,73 * 3,55 - 2 * 2 * 1 - 2,7 * 1,8) * 1,05$	m2	63,491	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> $2,77 * 2,32 * 2 + 4,83 * 2,32 * 2 - 3,52 * 1,45 - 2,21 * 1,45 + 4,83 * 2,77 - 2,1 * 1 + 2,73 * 2,32$	m2	44,568	
		<pomieszczenie nr 28 - Magazyn odzieży> 21,55	m2	21,550	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> $3,5 * (3,4 + 15 + 6,4 + 0,39 + 0,39 + 3,11 + 3,66 + 3,11 + 3,4 + 15 + 6,4) - 1,65 * 1,8 - 1,65 * 1,8 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 - 0,9 * 0,2 + 20,28 + 11,38$	m2	233,210	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> $((2,32 - 1,5) * (3,43 + 2,37 + 2,21 + 3,53) - 0,8 * 1,8) + (3,43 * 2,21)$	m2	15,603	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> $(2,33 - 1,5) * (2,75 + 3,11 + 2,6 + 3,21 + 2,6 + 1,83 + 2,51 + 1,89) - 1,25 * 1,8 - 0,8 * 2 * 2 + 8,32 + 6,7$	m2	26,585	
				RAZEM	620,699

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
41 d.8	KNR 2-02 1203-02	Montaż drzwi p.poż (drzwi z odzysku)	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 1,2 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
42 d.8	KNR 2-02 1017 -02 analogia	Montaż nowych drzwi płytowych wraz z nową ościeżnicą	m2		
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 1,0 * 2,0 * 3 + 1,2 * 2,0	m2	8,400	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1,2 * 2,0	m2	2,400	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 0,8 * 2,0 + 0,8 * 1,8	m2	3,040	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	17,040
43 d.8	KNR-W 2-02 2119-08 analogia	Parapety, półki, lamy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 100 cm - parapety PCV	m		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 2,7	m	2,700	
				RAZEM	2,700
44 d.8	KNNR 2 1104- 01 kalk. własna	Montaż ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi drewnianymi pełnymi	szt.		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
9 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne					
45 d.9	KNR-W 4-02 0233-02 analogia	Montaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
46 d.9	KNR 2-15 0221 -01	Montaż umywalk pojedynczych	szt.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
47 d.9	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
48 d.9	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		<pomieszczenie nr 70> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.9	KNR 2-15 0601 -05	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22-25 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
50 d.9	KNR 2-15 0604-05	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22-25 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.9	KNR 2-15 0613 -01	Punkty poboru gazów medycznych	kpl.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	kpl.	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
52 d.9	KNR 2-15 0616 -01	Skrzynki do zaworów w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.9	KNR 2-15 0617 -03	Punkty informacyjne w instalacjach gazów medycznych	kpl.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.9	KNR 2-15 0634-07	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm	szt.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.9	KNR 2-15 0633 -01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchiwanie	pkt.p ob.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	pkt.p ob.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.9	KNR 2-15 0633 -02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.3 Om		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1	odc.3 Om	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.9	KNR 2-15 0633 -06	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.p ob.		
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 2	pkt.p ob.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.9	KNR 0-31 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.9	KNR 0-31 0205-05	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.9	kalk. własna	Montaż wentylatora kanałowego wraz z rurami, kratką oraz podłączeniem	kpl.		
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
61 d.10	KNP 18 0174- 02.11 analogia	Montaż opraw LED w pomieszczeniu wraz z okablowaniem	szt.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 3	szt.	3,000	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 28 - Magazyn odzieży> 2	szt.	2,000	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 5	szt.	5,000	
		<pomieszczenie nr 76 - magazyn gospodarczy> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie nr 74 i 75 - magazyn aparatury medycznej> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	18,000
62 d.10	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	szt.		
		<pomieszczenie nr 16> 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.10	KNR 5-08 0309-03 kalk. własna	Wymiana gniazd elektrycznych	szt.		
		5 * 5	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
11	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
64 d.11	kalk. własna	Drobne przeróbki instalacji oraz prace nie przewidziane w kosztorysie	kpl.		
		<pomieszczenie nr 70 - pomieszczenie dezynfekcji> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 26 - Gabinet zabiegowy> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 17 i 18 - Korytarz> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 93 - pomieszczenie poczekalni dla osób nietrzeźwych> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 28 - Magazyn odzieży> 1	kpl.	1,000	
		<pomieszczenie nr 77 i 73 - szatnia działu higieny> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	7,000
65 d.11	kalk. własna	Montaż zasłony	m2		
		<pomieszczenie nr 16 - pomieszczenie obok dezynfekcji> 2,5 * 3 + 2,5 * 3	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
66 d.11	kalk. własna	Obróbka kanału technologicznego - profile stalowe kątowe z wypełnieniem	m2		
		<pomieszczenie nr 21A - gabinet zabiegowy - nowe pomieszczenie> 1,1 * (3,52 + 0,56)	m2	4,488	
				RAZEM	4,488

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	1706,0637	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	2,8350	0,0000	2,8350	0,00	0,00
2	ościeżnice stalowe wraz ze skrzydłami drzwiowymi drewnianymi pełnymi, 2 zamki patentowe	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
3	profil dystansowy do D1	m	161,2736	0,0000	161,2736	0,00	0,00
4	profil główne	m	144,2548	0,0000	144,2548	0,00	0,00
5	profil przyścienny	m	41,4076	0,0000	41,4076	0,00	0,00
6	profile stalowe 60CD	m	50,6520	0,0000	50,6520	0,00	0,00
7	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	szt.	119,1317	0,0000	119,1317	0,00	0,00
8	łącznik poprzeczny jednostronny 60CD	szt.	68,3400	0,0000	68,3400	0,00	0,00
9	łącznik wzdłużny 60CD	szt.	8,3080	0,0000	8,3080	0,00	0,00
10	pręt wieszakowy z oczkiem	szt.	59,9711	0,0000	59,9711	0,00	0,00
11	przetyczka do noniusza	szt.	54,6720	0,0000	54,6720	0,00	0,00
12	wieszak górny noniusza	szt.	27,4700	0,0000	27,4700	0,00	0,00
13	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	27,4700	0,0000	27,4700	0,00	0,00
14	wieszak z elementem rozprężnym	szt.	59,9711	0,0000	59,9711	0,00	0,00
15	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	68,5541	0,0000	68,5541	0,00	0,00
16	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	25,4152	0,0000	25,4152	0,00	0,00
17	kotwy metalowe	szt.	157,2712	0,0000	157,2712	0,00	0,00
18	blachowkręty	szt.	2127,2960	0,0000	2127,2960	0,00	0,00
19	wkręty do drewna	szt.	192,0000	0,0000	192,0000	0,00	0,00
20	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,3400	0,0000	0,3400	0,00	0,00
21	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0,2173	0,0000	0,2173	0,00	0,00
22	topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych	kg	0,0240	0,0000	0,0240	0,00	0,00
23	środek grzybobójczy	dm3	14,1149	0,0000	14,1149	0,00	0,00
24	farba lateksowa	dm3	171,3129	0,0000	171,3129	0,00	0,00
25	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
26	tlen techniczny sprężony	m3	0,0660	0,0000	0,0660	0,00	0,00
27	zaprawa klejąca	kg	443,9995	0,0000	443,9995	0,00	0,00
28	folia paroizolacyjna	m2	106,9983	0,0000	106,9983	0,00	0,00
29	piasek do zapraw	m3	0,7038	0,0000	0,7038	0,00	0,00
30	parapet PCV	m	2,7810	0,0000	2,7810	0,00	0,00
31	cement portlandzki	t	0,0073	0,0000	0,0073	0,00	0,00
32	wapno suchogaszzone	t	0,0043	0,0000	0,0043	0,00	0,00
33	gips szpachlowy	t	0,2807	0,0000	0,2807	0,00	0,00
34	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0,4382	0,0000	0,4382	0,00	0,00
35	gips szpachlowy gładź	kg	1,7420	0,0000	1,7420	0,00	0,00
36	gips szpachlowy spoinowanie	kg	4,0200	0,0000	4,0200	0,00	0,00
37	masa np.Uniflott lub równoważna	kg	5,1600	0,0000	5,1600	0,00	0,00
38	płyty gipsowo-kartonowe Ogień gr. 15 mm	m2	26,1620	0,0000	26,1620	0,00	0,00
39	płyty sufitowe 600x600x12,5 mm	m2	83,4733	0,0000	83,4733	0,00	0,00
40	płyty gipsowo-kartonowe	m2	211,8813	0,0000	211,8813	0,00	0,00
41	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	31,6562	0,0000	31,6562	0,00	0,00
42	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	395,7030	0,0000	395,7030	0,00	0,00
43	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana O4-O7 o wym.49x24x24 cm	szt.	13,9035	0,0000	13,9035	0,00	0,00
44	płyty lub maty z wełny mineralnej	m2	97,6941	0,0000	97,6941	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
45	płyty z wełny mineralnej	m2	35,1131	0,0000	35,1131	0,00	0,00
46	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,2928	0,0000	0,2928	0,00	0,00
47	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	5,8720	0,0000	5,8720	0,00	0,00
48	zaprawa cementowa samopoziomująca	kg	368,3033	0,0000	368,3033	0,00	0,00
49	zaprawa wapienna	m3	0,1235	0,0000	0,1235	0,00	0,00
50	zaprawa cementowo wapienna	m3	0,9409	0,0000	0,9409	0,00	0,00
51	zaprawa cementowa	m3	0,5151	0,0000	0,5151	0,00	0,00
52	płytki ceramiczne i terakotowe	m2	65,0454	0,0000	65,0454	0,00	0,00
53	łąty iglaste kl. II	m3	0,0480	0,0000	0,0480	0,00	0,00
54	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe wraz z ościeżnicą, z dwoma zamkami patentowymi, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia	m2	17,0400	0,0000	17,0400	0,00	0,00
55	taśma spoinowa	m	224,1398	0,0000	224,1398	0,00	0,00
56	taśma zbrojąca	m	37,8980	0,0000	37,8980	0,00	0,00
57	papier ścierny	ark.	2,8080	0,0000	2,8080	0,00	0,00
58	woda	m3	0,9482	0,0000	0,9482	0,00	0,00
59	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
60	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
61	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
62	syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
63	grzejniki stalowe panelowe dł. 800-1200 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
64	Grzejnik konwektorowy np. CosmoNova 33 KV 600/ 800 mm lub równoważny	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
65	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy, gatunek I	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
66	Wpust ściękowy podłogowy z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
67	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
68	brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową kwadratowy	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
69	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
70	kabina natryskowa narożna kwadratowa z szybami z płyt polistyrenowych	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
71	trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - Śr. 22 mm	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
72	skrzynki do zaworów z blachy stalowej chromowane	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
73	punkty poboru gazów medycznych	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
74	rury miedziane ciągnione - Śr. 22 x 1,0 mm	m	21,2000	0,0000	21,2000	0,00	0,00
75	uchwyty do rur o śr. zew. 22-25 mm	szt.	10,0000	0,0000	10,0000	0,00	0,00
76	kołki do wstrzeliwania	szt.	135,7705	0,0000	135,7705	0,00	0,00
77	spoiwo srebrne do lutowania LS 45	kg	0,0420	0,0000	0,0420	0,00	0,00
78	sznur konopny smołowany	kg	0,8100	0,0000	0,8100	0,00	0,00
79	azot gazowy sprężony techniczny	m3	6,1200	0,0000	6,1200	0,00	0,00
80	gniazdo elektryczne	szt.	25,5000	0,0000	25,5000	0,00	0,00
81	kołki rozporowe	szt.	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
82	emulsja polimerowa np. weber.ad 785 (Eurolan HL) - lub równoważny	op.	0,0882	0,0000	0,0882	0,00	0,00
83	pasta do podłogi woskowa	kg	10,9074	0,0000	10,9074	0,00	0,00
84	klej Butapren	kg	43,6296	0,0000	43,6296	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	
85	wykładzina rulonowa PCV	m2	118,8907	0,0000	118,8907	0,00	0,00	
86	Dostawa i montaż - wykonanie przykrycia kanału technologicznego	m2	4,4880	0,0000	4,4880	0,00	0,00	
87	Dostawa i montaż - zasłona szpitalna	m2	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	
88	kanały + kolana + złączniki	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	
89	Kratka wentylacyjna	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	
90	materiały eksploatacyjne	kpl.	7,0000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	
91	okablowanie itp.	kpl.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	
92	oprawa LED (np. typ HELIOS LED 258 IP65 GTV lub równoważne) wraz z okablowaniem	kpl.	18,0000	0,0000	18,0000	0,00	0,00	
93	przełącznik biegów wentylatora	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	
94	rampa stalowa wraz z balustradą	m2	1,5600	0,0000	1,5600	0,00	0,00	
95	wentylator kanałowy typu VENTS lub równoważny	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	
96	wieszak do zasłony	m	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	
97	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00	
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,5000	0,00	0,00	
2	samochód dostawczy	m-g	9,8677	0,00	0,00	
3	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	8,8200	0,00	0,00	
4	betoniarka 150 dm3	m-g	0,0524	0,00	0,00	
5	sprężarka powietrza	m-g	67,4553	0,00	0,00	
6	wózek transportowy	m-g	1,3089	0,00	0,00	
7	wyciąg	m-g	12,4276	0,00	0,00	
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł