PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383	
OPRACOWANIE:	inż. arch. Aleksandra Erdmańczyk	

OBIEKT/ADRES:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 0004 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE,UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PARTERU – CZĘŚĆ 1 – PROJEKT

FAZA:	BRANŻA:	
P.B.	ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:50	MIEJSCE/DATA: SZCZECIN, 03.2019	NR RYS.: PB/A/03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)

UWAGI I UZGODNIENIA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- GRANICA OPRACOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- ELEMENTY DO WYBUŻENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA 2XPŁYTA DFH2 2,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ 2XPŁYTA DFH2 2,5CM
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- 102.5 LINIA WYMIAROWA
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
- KANAŁ NAWIEWNY MECH.
- KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
- NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
- CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO-WYCIĄGOWA

0/20B|SZATNIA DAMSKA IST.(60S.)
4,67|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/20A|SZATNIA DAMSKA IST.(80S.)
8,32|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/20C|SZATNIA DAMSKA IST.(120S.)
7,85|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/20D|SZATNIA DAMSKA IST.(260S.)
32,20|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/22|POM.SOCJALNE
13,39|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE
PAS GLAZURY PONAD SZAFKAMI O WYSOKOŚCI 1,0M

0/23|PRZEDSIONEK
2,13|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA;
ZASILANIE, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=250CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/24|WC DAMSKI/NATRYSK
7,30|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE;
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=250CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/25|PRZEDSIONEK
1,70|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE;
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=250CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/26|WC MĘSKI/NATRYSK
5,03|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE;
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZONY H=250CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH,TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/27|PRZEDSIONEK
6,90|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/28A|MAGAZYN
3,02|GRES
IWENTYLACJA GRAWITACYJNA,
WYKONANIE OTWORUPODAWCZEGO,
OBRÓBKA, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/28|KORYTARZ
4,86|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:WYKONANIE OTWORU PODAWCZEGO, SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,HP=100CM GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/28B|POK.BIUROWY
14,57|WYKŁADZINA PCV
IWENTYLACJA GRAWITACYJNA,
WYKONANIE OTWORUPODAWCZEGO,
OBRÓBKA, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/29|MYJNIA WÓZKÓW
13,70|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/30|KORYTARZ
11,73|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/31|KL.SCHODOWA
14,08|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/32|POK.BIUROWY ZWIĄZKU ZW.
9,10|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/33|SZATNIA MĘSKA (140S.)
9,48|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: ZASILANIE, OŚWIETLENIE
OBUDOWA MIEJSCOWA WENTYLACJI;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW, SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/21|KORYTARZ
12,96|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

PROJ.PARAPETY-KONGLOMERAT GR.3CM Z OKAPNIKIEM MIN.5CM,SPADKIEM MIN.1%,MONTOWANE POD OKAPEM OKNA

HIGROSTEROWANE NAWIEWNIKI W RAMIE NAD OKNEM

centrala podwieszana nawiewno-wyciągowa, wydajnosc N=1.550m³/h,W=1.050m³/h, spręż 350Pa, wymiennik krzyżowy, filtry, automatyka

wentylator wyciągowy kanałowy W= 180m?/h, spręż 150Pa,

wentylator wyciągowy kanałowy W= 160m³/h, spręż 150Pa,

OBUDOWA 1XPŁYTĄ TYPU A W MIEJSCACH KLAP STOSOWAĆ REWIZJĘ 40X40CM

DOZ.DEZYNFEKCJI

LUSTRO

CZERPNIA WYRZUTNIA

WYCIĄG NAWIEW

DRZWI MOCOWAĆ W POZA LICEM ŚCIANY

WYCIERACZKA SZCZOTKOWA 160X80CM

WYCIERACZKA STALOWA

PROJ.GRZEJNIK

ISTN.HP DN 25

Skrzynka hydrantowa

Dw1 Dw2 Dw3 Dw7 Dw8 Dw9 EI60 Dz1 Dw11(ŻALUZJA PPOŻ EI60 150X130CM)