0/16|SKLEPIK
13,40|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/12|KORYTARZ
10,21|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE,MALOWANIE

agregat zewnetrzny mocy grzewczej do tz. −20 stopni C. Lokalizacja na dachu sklepiku, zasilenie 230V 2450 W

wentylator wyciągowy kanałowy W= 710m³/h, sprez 250Pa.

WENTYLACJA W BRUŻDZIE W KLATCE SCHODOWEJ; OBUDOWAĆ PŁYTĄ ZXOFE DO ODP.OGNIOWEJ EI60 NA CAŁEJ WYSOKOŚCI KLATKI SCHODOWEJ

0/02|POM.BIUROWE
4,97|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/01|POM.BIUROWE
5,99|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE
KANAŁ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Ø300 WYPROWADZIĆ PONAD DACH;
OBUDOWAĆ PŁYTĄ W OKNO−CEMENTOWA

0/04|KORYTARZ
17,46|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZONY H=250CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/03|PRZEDSIONEK
8,50|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZONY H=250CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/04|SALA CHORYCH (20S.+1)
31,25|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE
ISTN. AWARYJNY WURZUT HELU

0/05|SALA CHORYCH(20S)
15,45|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/15|POCZEKALNIA
57,36|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZANY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

|GABINET ZABIEGOWY
10,88|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA

|GABINET ZABIEGOWY
8,22|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA

|KLATKA SCHODOWA
17,57|GRES
OBUDOWA P.POŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY ZXDFH2

|SZATNIA IST.
8,15|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

|GABINET LEK.
13,77|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA

0/14|NIATROP
6,84|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

|POCZEKALNIA
5,50|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

0/13|KORYTARZ
4,69|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/W3|SZYB WINDOWY
8,27|

|GABINET ZABIEGOWY
WENTYLACJA MECHANICZNA

|GABINET LEK.
10,63|GRES

|MAGAZYN
3,74|GRES

|KORYTARZ
4,62|GRES

0/11|DEPOZYT/MAGAZYN
21,55|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/09|MAGAZYN OPATRUNKÓW
2,24|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/08|SALA CHORYCH (30S)
32,10|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/07|POM.GOSPODARCZE/MAGAZYN
20,05|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/06|ROZDZIELNIA ELE.
4,53|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/10A|GABINET LEKARSKI
12,24|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/10B|GABINET LEKARSKI
7,47|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

ODBOJE RURA ø60MM H=70CM

ODBOJ SYSTEMOWY Z PŁYTY HDF I PCV H=60CM, H=110CM

ŚCIANA I EI30

ŚCIANA MURowana 230MM

HIGROSTEROWANE NAWIEWNIKI W RAMIE NAD OKNEM

PROJ.PARAPETY−KONGLOMERAT GR.3CM Z OKAPNIKIEM MIN.5CM,SPADKIEM MIN.1%,MONTOWANE POD OKAPEM OKNA

IZOLACJA FUNDAMENTÓW STYROPIAN EPS−P 200,GR.16CM; IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA; TYNKOWANIE, TYNKIEM COKOŁOWYM NA WYS.COKOŁU; WYKOŃCZENIE PASEM BLACHY CYNK−TYTAN Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM

centrala podwieszona nawiewno−wyciągowa, wydajność N=860m³/h, W=1070m³/h, sprez.350Pa, wymiennik krzyżowy, filtry, automatyka

UWAGI I UZGODNIENIA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

GRANICA OPRACOWANIA
ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU
ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
ELEMENTY DO WYBUŻENIA
PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
PROJEKTOWANE ELEMENTY
PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA ZXPEYTA DFH2 2,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ ZXPEYTA DFH2 2,5CM

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
LINIA WYMIAROWA
PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
PROJ. PRZEWODY FREONOWE
PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO−WYWIEWNA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70−382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 0004 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE,UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70−382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	RYSUNEK:
ATELIER XXI 71−535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0−048 91 4643763 / 695 426810		RZUT PARTERU − CZĘŚĆ 2 − PROJEKT

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98 ZP−0383	FAZA: P.W.	BRANŻA: ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 2/SZ/98 ZP−0383	SKALA: 1:50	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 04.2019
OPRACOWANIE:	inż. arch. Aleksandra Erdmańczyk		NR RYS.: PW/A/03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim (zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)