



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

DZ-2375-30-.....-07/19

Szczecin, dnia 17 lipca 2019 r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie dokonuje modyfikacji treści SIWZ sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

Zakres modyfikacji jest następujący:

Dokonuje się zmiany zapisów w:

a) rozdziale I, dziale 2. pkt 2.14. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
oferta na: „Przebudowę wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.
Nie otwierać przed: 18.07.2019 r. przed godz. 12:00.**

Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
oferta na: „Przebudowę wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.
Nie otwierać przed: 23.07.2019 r. przed godz. 12:00.**

Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.”

b) rozdziale I, dziale 4. pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane w budynku użyteczności publicznej i polegające na przebudowie lub remoncie obejmującym branże: budowlaną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz wentylacyjną o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych – każda z nich, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną wykonaną



w budynku podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie."

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane w budynku użyteczności publicznej i polegające na przebudowie lub remoncie obejmującym branże: budowlaną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz wentylacyjną o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych – każda z nich. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie."

c) rozdziale I, dziale 6. pkt 6.2. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest STWiORB, dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonania jest inna, niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

- 1) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),
- 2) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,
- 3) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady zawarte w niewypełnionych, bądź pominiętych pozycjach przedmiaru robót Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach, bądź udzielił upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT)."

otrzymuje następujące brzmienie: „Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji, własnej wiedzy i doświadczenia oraz wizji lokalnej. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonania jest inna, niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

- 1) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),
- 2) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,
- 3) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady wynikające z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia, ale nie ujęte w nich wprost, Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach jego kosztorysu ofertowego, bądź udzielił na nie upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT)."

d) rozdziale I, dziale 6. pkt 6.3. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia."

otrzymuje następujące brzmienie: „Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz przedmiarze Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania

ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia."

e) rozdziale I, dziale 9. pkt 9.1. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia **18.07.2019 r.** do godz. **11:30**. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00."

otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia **23.07.2019 r.** do godz. **11:30**. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00."

f) rozdziale I, dziale 12. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **18 lipca 2019 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala)."

otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **23 lipca 2019 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala)."

g) rozdziale II, dziale 3. pkt 3.1. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zamówienie polega na przebudowie istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz wykonaniu nowego wejścia do budynku od strony północnej na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonanego przez ATELIER PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 – zgodnie z rys. PW/A/03 – Projekt wykonawczy – Architektura."

otrzymuje następujące brzmienie: „Zamówienie polega na przebudowie istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz wykonaniu nowego wejścia do budynku od strony północnej na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonanego przez ATELIER PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 – zgodnie z rys. PW/A/03 – Projekt wykonawczy – Architektura. Zakres prac nie obejmuje robót zaplanowanych do wykonania w drugim etapie, tj. wykonania: toalety dla niepełnosprawnych, izolatki wraz ze służą fartuchową i WC, modernizacji szatni istn. (pom 0/19), za wyjątkiem wykonania zaprojektowanej wentylacji nawiewno – wywiewnej w tych pomieszczeniach oraz naprawy i malowania ścian w miejscu wykonanych robót / przebić. Zakres prac nie obejmuje także wykonania wiaty i izolacji fundamentów. Z zakresu prac zostaje wyłączone wykonanie rampy dla niepełnosprawnych w poczekalni (pom. 0/15)."

h) rozdziale II, dziale 4. pkt 4.2. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Projektowany zakres robót w branży budowlanej:

- 1) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych,
- 2) poszerzenie otworów,
- 3) wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych,
- 4) wykonanie ramy stalowej,
- 5) wykonanie nowych schodów ze spocznikiem,
- 6) wykonanie nowych ścianek działowych wraz z przesklepieniem nadproży (m.in. nowa ścianka w pom. 0/02, 0/10A – B),
- 7) wykonanie dwóch ramp / pochylni wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej,
- 8) zamurowanie otworów drzwiowych,
- 9) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – wewnętrznej, zewnętrznej,

- 10) uwaga: Dw1 i Dw6 – drzwi systemowe przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu – przynajmniej 3 klasa mechaniczna,
- 11) dostawa i montaż elementów p. poż.,
- 12) dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (23 + 2 szt.),
- 13) dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekaniej, białej (pom. 0/04 i 0/05, 0/15)
- 14) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych (pom. 0/04, 0/15),
- 15) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji,
- 16) naprawa tynków i gładzi po wymianie drzwi, okien (dot. także ściany w pomieszczeniach nie objętych remontem),
- 17) montaż narożników tynkarskich,
- 18) wykonanie gładzi na nowych tynkach,
- 19) naprawa / uzupełnienie gładzi na tynkach istniejących – przygotowanie do malowania,
- 20) roboty malarskie – malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
- 21) wykonanie zabudów instalacji,
- 22) wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych na klatce schodowej,
- 23) wykonanie sufitów podwieszonych – wzór płyty uzgodnić z Zamawiającym,
- 24) wykonanie wentylacji grawitacyjnej (m.in. szacht na klatce schodowej przy pomieszczeniu 0/01),
- 25) wykonanie ścianki murowanej na wys. 2,3 m przy prysznicu, wykonanie izolacji p. wilgociowej na ścianach w kabinie, wykonanie izolacji p. wilgociowej na całej posadzce z wywinięciem na ściany na 0,15 m, wklejenie taśmy systemowej w narożnikach, ułożenie glazury na 2,1 m, listwy wykończeniowe na narożach – dot. pom. 0/05,*
- 26) wykonanie fartuchów z glazury przy umywalkach, listwy wykończeniowe po obwodzie,
- 27) wyrównanie posadzek w celu eliminacji progów na danym poziomie,
- 28) ułożenie wykładziny z przeznaczeniem do pomieszczeń szpitalnych z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyobleniowych w narożach, w pomieszczeniach 0/01 – 0/04, 0/08 – 0/13, 0/15,*
- 29) ułożenie płytek gresowych w pom. 0/03, 0/05 oraz w 0/14,
- 30) montaż listew na połączeniu posadzek z różnych materiałów,
- 31) dostawa i montaż wpuszczanych wycieraczek szczotkowych – 2 szt.,
- 32) gruntowanie i malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
- 33) gruntowanie i malowanie sufitów w pom.0/1, 0/2, 0/11, 0/07,*
- 34) naprawa i malowanie ściany od strony pomieszczeń do których wymieniane są drzwi, a które nie są objęte remontem,
- 35) demontaż wieszaków w pomieszczeniu szatni – piaskowanie, ocynkowanie i malowanie proszkowe, naprawa blach montażowych, ponowny montaż, trwała numeracja,
- 36) dostawa numerków do szatni w 5 kolorach z grawerowanym numerem – łącznie 180 szt. (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym),
- 37) pom. 0/07 – wykończony jest glazurą na wysokość 2,0 m – zakres prac obejmuje naprawę tynków i gładzi po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie, malowanie oraz uzupełnienie płytek po przeniesieniu drzwi,*
- 38) montaż odbojów systemowych na ciągach komunikacyjnych i ścianach w salach chorych 0/04 i 0/08,*
- 39) wykonanie dojścia do budynku z płyt chodnikowych 50 x 50 cm zabezpieczonych obrzeżem oraz montaż wycieraczki zewnętrznej*.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Projektowany zakres robót w branży budowlanej:

- 1) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych (w tym przy pom. nr 0/11A-C),
- 2) poszerzenie otworów,
- 3) wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych,
- 4) wykonanie ramy stalowej,
- 5) wykonanie nowych schodów ze spocznikiem,
- 6) wykonanie nowych ścianek działowych wraz z przesklepieniem nadproży (m.in. nowa ścianka w pom. 0/02, 0/10A - B, 0/11A - C),

UWAGA: zmiana aranżacji ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami nr 0/04 i 0/05.

- 7) wykonanie rampy / pochylni wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej w pom. 0/04A oraz krótkiej pochylni w pom. 0/12,
- 8) zamurowanie otworów drzwiowych,
- 9) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – wewnętrznej, zewnętrznej,
- 10) uwaga: Dw1 i Dw6 – drzwi systemowe przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu – przynajmniej 3 klasa mechaniczna,

- 11) dostawa i montaż elementów p. poż.,
- 12) dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (23 + 2 szt.),
- 13) dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, białej (pom. 0/04 i 0/05, 0/15)
- 14) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych (pom. 0/04, 0/15),
- 15) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji,
- 16) naprawa tynków i gładzi po wymianie drzwi, okien (dot. także ściany w pomieszczeniach nie objętych remontem),
- 17) montaż narożników tynkarskich,
- 18) wykonanie gładzi na nowych tynkach,
- 19) naprawa / uzupełnienie gładzi na tynkach istniejących – przygotowanie do malowania,
- 20) roboty malarskie – malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
- 21) wykonanie zabudów instalacji,
- 22) wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych na klatce schodowej,
- 23) wykonanie sufitów podwieszonych – wzór płyty uzgodnić z Zamawiającym,
- 24) wykonanie wentylacji grawitacyjnej (m.in. szacht na klatce schodowej przy pomieszczeniu 0/01),
- 25) zmiana projektowanego przeznaczenia z sali chorych na pomieszczenie higieniczno – sanitarne – dot. pom. 0/05*:
 - skucie posadzki cementowej i wykonanie nowej z wyprofilowaniem spadków,
 - wykonanie izolacji p. wilgociowej na ścianach w kabinie prysznicowej, wykonanie izolacji p. wilgociowej na całej posadzce z wywinięciem na ściany na 0,15 m, wklejenie taśmy systemowej w narożnikach,
 - ułożenie glazury na 2,1 m, listwy wykończeniowe na narożach,
 - ułożenie gresu antypoślizgowego wsp. R=11 (nie wykładzina PCW, jak jest w opisie do PW Architektury),
 - drzwi przesuwne aluminiowe,
 - natrysk z odpływem w posadzce wygradzony kotarą, wyposażony w baterię z węzłem o długości 2,0 m oraz drążek natryskowy,
 - umywalka ze stali nierdzewnej wisząca z osłoniętym syfonem,
 - miska ustępowa wisząca ze stali nierdzewnej z samozamykającym się zaworem spłukującym wygradzona kotarą,
 - barierki dla niepełnosprawnych,
 - macerator – po stronie Wykonawcy tylko wykonanie zasilania elektrycznego i podejścia kanalizacyjnego o średnicy 50 mm.
- 26) wykonanie fartuchów z glazury przy umywalkach, listwy wykończeniowe po obwodzie,
- 27) wyrównanie posadzek w celu eliminacji progów na danym poziomie,
- 28) ułożenie wykładziny z przeznaczeniem do pomieszczeń szpitalnych z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyobleniowych w narożach, w pomieszczeniach 0/01 – 0/04, 0/04A, 0/08 – 0/13, 0/15,*
- 29) ułożenie płytek gresowych w pom. 0/03, 0/05 oraz w 0/14,
- 30) montaż listew na połączeniu posadzek z różnych materiałów,
- 31) dostawa i montaż wpuszczanych wycieraczek szczotkowych – 2 szt.,
- 32) gruntowanie i malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
- 33) gruntowanie i malowanie sufitów w pom.0/1, 0/2, 0/11A-C, 0/07,*
- 34) naprawa i malowanie ściany od strony pomieszczeń do których wymieniane są drzwi oraz w których montowana jest wentylacja, a które nie są objęte remontem,
- 35) demontaż wieszaków w pomieszczeniu szatni – piaskowanie, ocynkowanie i malowanie proszkowe, naprawa blach montażowych, ponowny montaż, trwała numeracja,
- 36) dostawa numerków do szatni w 5 kolorach z grawerowanym numerem – łącznie 180 szt. (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym),
- 37) pom. 0/07 – wykończona jest glazurą na wysokość 2,0 m – zakres prac obejmuje naprawę tynków i gładzi po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie, malowanie oraz uzupełnienie płytek po przeniesieniu drzwi,*
- 38) montaż odbojów systemowych na ciągach komunikacyjnych i ścianach w salach chorych 0/04 i 0/08,*
- 39) wykonanie dojścia do budynku z płyt chodnikowych 50 x 50 cm zabezpieczonych obrzeżem oraz montaż wycieraczki zewnętrznej*,
- 40) wykonanie we wnękach po starych otworach drzwiowych szaf zamykanych roletą aluminiową zamykaną na klucz – 3 szt. w pom. 0/04,

- 41) dostawę i montaż kotary przeznaczonej do pomieszczeń szpitalnych (odpornej na mycie preparatami odkażającymi) wydzielającej przestrzeń wokół łóżek w pom. nr 0/04 – łączna długość prowadnicy wynosi 7,0 mb.”

i) rozdziale II, dziale 4. pkt 4.3. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Projektowany zakres robót w branży elektrycznej:

- 1) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG,
- 2) wykonanie tablicy T1 i T2,
- 3) wykonanie zasilania tablic T1, T2, TB1,
- 4) wyposażenie tablic w osprzęt zgodnie z projektem wykonawczym branżowym,
- 5) przełożenie przewodów z istniejącej tablicy TB2 do projektowanej T2,
- 6) wykonanie instalacji oświetleniowej przewodami miedzianymi trzy i czteryżyłowymi o przekroju 1,5 mm² 750V, z osprzętem p. t.,
- 7) dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED,
- 8) wyłączniki, przełączniki mocować na wys. 1,2 m,
- 9) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewodem miedzianym trzyżyłowym o przekroju 1,5 mm² 750V, p. t. z osprzętem n. t.,
- 10) oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano jako LED,
- 11) wszystkie oprawy wyposażone w moduł awaryjny autotest,
- 12) na środku drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 1 Lx, natomiast przy drzwiach wyjściowych, natężenie oświetlenia powinno wynosić 5 Lx,
- 13) czas świecenia opraw przewidziano 3 godziny,
- 14) oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszą posiadać atest CNBOP – PIB zezwalający na stosowanie jako oprawy ewakuacyjne,
- 15) doprowadzenie zasilania do paneli medycznych nad łóżkami pacjentów,
- 16) oprawy bakteriobójcze – zasilane przewodami miedzianymi 3 x 1,5 mm² z tablicy „T2”, wyłączniki opraw bakteriobójczych, należy zamontować na wysokości 1,8 m*,
- 17) gniazda wtykowe – obwody wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², 750V, z osprzętem p. t., montować na wys. 0,3 m nad listwą przypodłogową (w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny),
- 18) gniazda komputerowe – zasilanie należy wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², przy każdym stanowisku komputerowym przewidziano trzy gniazda z blokadą, mocowane na wys. 0,5 m nad listwą przypodłogową,
- 19) zasilanie centrali wentylacyjnej w pom. 0/03 należy wykonać przewodem miedzianym 5 x 4 mm² z projektowanej tablicy T2,
- 20) instalacja wyrównawcza w pomieszczeniu 0/05 pod umywalką – należy zamontować szynę wyrównawczą, wszystkie rury metalowe należy połączyć za pomocą przewodu DY6 mm z szyną wyrównawczą, szyny wyrównawcze należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą przewodu DY16 mm + RL – 18 p. t.,
- 21) ochrona przeciwporażeniowa – przewidziano samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym, przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim,
- 22) wykonanie instalacji LAN i telefonicznej* – należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz zgodnie z następującym zestawieniem:

Nr pom.	Ilość gniazd telefonicznych	Ilość gniazd LAN
0/01	2	2
0/02	1	2
0/04	1	1
0/05	1	1
0/08	1	1
0/10A	2	2
0/10B	2	2
0/11	1	1

UWAGA: po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary elektryczne.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Projektowany zakres robót w branży elektrycznej:

- 1) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG,
- 2) wykonanie tablicy T1 i T2,
- 3) wykonanie zasilania tablic T1, T2, TB1,
- 4) wyposażenie tablic w osprzęt zgodnie z projektem wykonawczym branżowym,

- 5) przełożenie przewodów z istniejącej tablicy TB2 do projektowanej T2,
- 6) wykonanie instalacji oświetleniowej przewodami miedzianymi trzy i czteryżyłowymi o przekroju 1,5 mm² 750V, z osprzętem p. t.,
- 7) dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED,
- 8) wyłączniki, przełączniki mocować na wys. 1,2 m,
- 9) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewodem miedzianym trzyżyłowym o przekroju 1,5 mm² 750V, p. t. z osprzętem n. t.,
- 10) oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano jako LED,
- 11) wszystkie oprawy wyposażone w moduł awaryjny autotest,
- 12) na środku drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 1 Lx, natomiast przy drzwiach wyjściowych, natężenie oświetlenia powinno wynosić 5 Lx,
- 13) czas świecenia opraw przewidziano 3 godziny,
- 14) oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszą posiadać atest CNBOP – PIB zezwalający na stosowanie jako oprawy ewakuacyjne,
- 15) doprowadzenie zasilania do paneli medycznych nad łózkami pacjentów,
- 16) oprawy bakteriobójcze – zasilane przewodami miedzianymi 3 x 1,5 mm² z tablicy „T2”, wyłączniki opraw bakteriobójczych, należy zamontować na wysokości 1,8 m*,
- 17) gniazda wtykowe – obwody wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², 750V, z osprzętem p. t., montować na wys. 0,3 m nad listwą przypodłogową (w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny),
- 18) gniazda komputerowe – zasilanie należy wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², przy każdym stanowisku komputerowym przewidziano trzy gniazda z blokadą, mocowane na wys. 0,5 m nad listwą przypodłogową,
- 19) zasilanie centrali wentylacyjnej w pom. 0/03 należy wykonać przewodem miedzianym 5 x 4 mm² z projektowanej tablicy T2,
- 20) instalacja wyrównawcza w pomieszczeniu 0/05 pod umywalką – należy zamontować szynę wyrównawczą, wszystkie rury metalowe należy połączyć za pomocą przewodu DY6 mm z szyną wyrównawczą, szyny wyrównawcze należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą przewodu DY16 mm + RL – 18 p. t.,
- 21) ochrona przeciwporażeniowa – przewidziano samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym, przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim,
- 22) wykonanie instalacji LAN i telefonicznej* – należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz zgodnie z następującym zestawieniem:

Nr pom.	Ilość gniazd telefonicznych	Ilość gniazd LAN
0/01	2	2
0/02	1	2
0/04	1	1
0/05	1	1
0/08	1	1
0/10A	2	2
0/10B	2	2
0/11	1	1

23) wykonanie zasilania maceratora w pom. 0/05.

UWAGA: po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary elektryczne.”

j) rozdziale II, dziale 4. pkt 4.4. ppkt 1) i 2) SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Projektowany zakres robót w branży sanitarnej:

1) instalacja wodociągowa:

- wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP-3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, zgrzewanych wraz z izolacją z pianki PE prowadzonymi pod stropem pomieszczeń,
- na odgałęzieniach zasilających poszczególne poziomy wodociągowe należy zamontować zawory odcinające kulowe PN20*,
- piony prowadzić w bruzdach,
- wykonanie szczelności, dezynfekcji,
- wykonanie badania wody przez jednostkę SANEPID – po stronie Wykonawcy,
- umywalki z półpostumentem z otworem na baterie stojącą,
- zlewozmywak dwukomorowy na szafce (pom. 0/08),*
- baterie umywalkowe bezdotykowe sterowane elektrycznie, czasowe.

2) instalacja kanalizacyjna:

- demontaż istniejących urządzeń wraz z instalacją wod. – kan. (umywalki, kabiny, wpusty podłogowe),
- zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych przez włączenie nowej instalacji wewnętrznej kanalizacji ułożonej pod posadzką i stropem do wewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej (przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna kanałów istniejących i zweryfikować z projektem pod względem projektowanego zagłębienia nowych kanałów),
- instalację kanalizacyjną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC szarych układanych na ścianach i pod stropem, łączonych za pomocą uszczelki gumowej,
- podejście do przyborów wykonać w bruzdach ściennych,
- odpływ od każdego przyboru należy zaopatrzyć w syfon,
- montaż zlewu dwukomorowego w pomieszczeniu 0/08.*"

otrzymuje następujące brzmienie: „Projektowany zakres robót w branży sanitarnej:

1) instalacja wodociągowa:

- wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP-3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, zgrzewanych wraz z izolacją z pianki PE prowadzonymi pod stropem pomieszczeń,
- na odgałęzieniach zasilających poszczególne poziomy wodociągowe należy zamontować zawory odcinające kulowe PN20*,
- piony prowadzić w bruzdach,
- wykonanie szczelności, dezynfekcji,
- wykonanie badania wody przez jednostkę SANEPID – po stronie Wykonawcy,
- umywalki z półpostumentem z otworem na baterie stojącą,
- zlewozmywak dwukomorowy na szafce (pom. 0/08),*
- zlew gospodarczy (pom. 0/11B),
- baterie umywalkowe bezdotykowe sterowane elektrycznie, czasowe,
- natrysk z odpływem w posadzce wyposażony w baterię z wężem o długości 2,0 m oraz drążek natryskowy – pom. 0/05,
- umywalka ze stali nierdzewnej wiszącą z osłoniętym syfonem - pom. 0/05,
- miska ustępowa wiszącą ze stali nierdzewnej z samozamykającym się zaworem spłukującym - pom. 0/05.

2) instalacja kanalizacyjna:

- demontaż istniejących urządzeń wraz z instalacją wod. – kan. (umywalki, kabiny, wpusty podłogowe),
- zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych przez włączenie nowej instalacji wewnętrznej kanalizacji ułożonej pod posadzką i stropem do wewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej (przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna kanałów istniejących i zweryfikować z projektem pod względem projektowanego zagłębienia nowych kanałów),
- instalację kanalizacyjną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC szarych układanych na ścianach i pod stropem, łączonych za pomocą uszczelki gumowej,
- podejście do przyborów wykonać w bruzdach ściennych,
- odpływ od każdego przyboru należy zaopatrzyć w syfon,
- montaż zlewu gospodarczego w pomieszczeniu 0/11B,
- montaż zlewu dwukomorowego na szafce w pomieszczeniu 0/08,*
- natrysk z odpływem w posadzce wyposażony w baterię z wężem o długości 2,0 m oraz drążek natryskowy – pom. 0/05,
- umywalka ze stali nierdzewnej wiszącą z osłoniętym syfonem – pom. 0/05,
- miska ustępowa wiszącą ze stali nierdzewnej z samozamykającym się zaworem spłukującym – pom. 0/05,
- macerator – po stronie Wykonawcy tylko wykonanie podejścia kanalizacyjnego o średnicy 50 mm – pom. 0/05."

k) rozdziale II, dziale 4. pkt 4.6. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zakres robót nie obejmuje:

- 1) prac w pom. nr 20 – 33, w części budynku przedstawionej na rysunku PW/A/02 Projektu Wykonawczego – Architektura,
- 2) dostawy dozowników mydła, środków dezynfekujących, ręczników,
- 3) dostawy wieszaków, luster,
- 4) dostawy wyposażenia ruchomego, mebli,
- 5) wykonania zadaszania zewnętrznego.

Uwaga: wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Zakres robót nie obejmuje:

- 1) prac w pom. nr 20 – 33, w części budynku przedstawionej na rysunku PW/A/02 Projektu Wykonawczego – Architektura,
- 2) dostawy dozowników mydła, środków dezynfekujących, ręczników,
- 3) dostawy wieszaków, luster,
- 4) dostawy wyposażenia ruchomego, mebli,
- 5) wykonania zadaszania zewnętrznego,
- 6) wykonania izolacji fundamentów,
- 7) wykonania: toalety dla niepełnosprawnych, izolatki wraz ze śluzą fartuchową i WC, modernizacji szatni istn. (pom 0/19) – roboty planowane do wykonania w drugim etapie,
- 8) wykonania rampy dla niepełnosprawnych w poczekalni (pom. 0/15).

UWAGA: wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

l) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 2 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) projektowane rozbiórki i wyburzenia:

- a) demontaż istniejących przyborów sanitarnych,
- b) demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w całości i jednego okna wewnętrznego,
- c) demontaż trzech okien zewnętrznych, podokienników, parapetów,
- d) skucie pozostałych okładzin ceramicznych, tynków, rozebranie suchych tynków w części pomieszczenia 0/04,
- e) skucie okładzin ceramicznych – fartuchy, glazura przy brodziku w pozostałych pomieszczeniach (np. 0/08),
- f) skucie tynków po stwierdzeniu braku przyczepności – dla potrzeb zadania określono na 30% powierzchni ścian i sufitów,
- g) rozebranie ścianek działowych,
- h) usunięcie starej farby ze ścian i niezabudowywanych sufitów,
- i) zerwanie wykładzin, rozebranie posadzek z płytek i lastryko,
- j) demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno – kanalizacyjnej i c.o., (podejść c.o., instalacji wod. – kan., grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń,
- k) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych, w tym w ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej od strony północnej celem wykonania wejścia,
- l) demontaż istniejących ramp zjazdowych i rozbiórka schodów w ciągu komunikacyjnym,
- m) demontaż krat okiennych.

2) projektowany zakres robót w branży budowlanej:

- a) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych,
- b) poszerzenie otworów,
- c) wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych,
- d) wykonanie ramy stalowej,
- e) wykonanie nowych schodów ze spocznikiem,
- f) wykonanie nowych ścianek działowych wraz z przesklepieniem nadproży (m.in. nowa ścianka w pom. 0/02, 0/10A – B),
- g) wykonanie dwóch ramp / pochylni wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej,
- h) zamurowanie otworów drzwiowych,
- i) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – wewnętrznej, zewnętrznej,
- j) dostawa i montaż elementów p. poż.,
- k) dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (23 + 2 szt.),
- l) dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, białej (pom. 0/04 i 0/05, 0/15)
- m) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych (pom. 0/04, 0/15),
- n) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji,
- o) naprawa tynków i gładzi po wymianie drzwi, okien (dot. także ściany w pomieszczeniach nie objętych remontem),
- p) montaż narożników tynkarskich,
- q) wykonanie gładzi na nowych tynkach,
- r) naprawa / uzupełnienie gładzi na tynkach istniejących – przygotowanie do malowania,

- s) roboty malarskie – malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
 - t) wykonanie zabudów instalacji,
 - u) wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych na klatce schodowej,
 - v) wykonanie sufitów podwieszonych – wzór płyty uzgodnić z Zamawiającym,
 - w) wykonanie wentylacji grawitacyjnej (m.in. szacht na klatce schodowej przy pomieszczeniu 0/01),
 - x) wykonanie ścianki murowanej na wys. 2,3 m przy prysznicu, wykonanie izolacji p. wilgociowej na ścianach w kabinie, wykonanie izolacji p. wilgociowej na całej posadzce z wywinieciem na ściany na 0,15 m, wklejenie taśmy systemowej w narożnikach, ułożenie glazury na 2,1 m, listwy wykończeniowe na narożach – dot. pom. 0/05,*
 - y) wykonanie fartuchów z glazury przy umywalkach, listwy wykończeniowe po obwodzie,
 - z) wyrównanie posadzek w celu eliminacji progów na danym poziomie,
 - aa) ułożenie wykładziny z przeznaczeniem do pomieszczeń szpitalnych z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyobleniowych w narożach, w pomieszczeniach 0/01 – 0/04, 0/08 – 0/13, 0/15,*
 - bb) ułożenie płytek gresowych w pom. 0/03, 0/05 oraz w 0/14,
 - cc) montaż listew na połączeniu posadzek z różnych materiałów,
 - dd) dostawa i montaż wpuszczanych wycieraczek szczotkowych – 2 szt.,
 - ee) gruntowanie i malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*
 - ff) gruntowanie i malowanie sufitów w pom. 0/1, 0/2, 0/11, 0/07,*
 - gg) naprawa i malowanie ściany od strony pomieszczeń do których wymieniane są drzwi, a które nie są objęte remontem,
 - hh) demontaż wieszaków w pomieszczeniu szatni – piaskowanie, ocynkowanie i malowanie proszkowe, naprawa blach montażowych, ponowny montaż, trwała numeracja,
 - ii) dostawa numerków do szatni w 5 kolorach z grawerowanym numerem – łącznie 180 szt. (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - jj) pom. 0/07 – wykończone jest glazurą na wysokość 2,0 m – zakres prac obejmuje naprawę tynków i gładzi po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie, malowanie oraz uzupełnienie płytek po przeniesieniu drzwi,*
 - kk) montaż odbojów systemowych na ciągach komunikacyjnych i ścianach w salach chorych 0/04 i 0/08,*
 - ll) wykonanie dojścia do budynku z płyt chodnikowych 50 x 50 cm zabezpieczonych obrzeżem oraz montaż wycieraczki zewnętrznej*.
- 3) projektowany zakres robót w branży elektrycznej:
- a) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG,
 - b) wykonanie tablicy T1 i T2,
 - c) wykonanie zasilania tablic T1, T2, TB1,
 - d) wyposażenie tablic w osprzęt zgodnie z projektem wykonawczym branżowym,
 - e) przełożenie przewodów z istniejącej tablicy TB2 do projektowanej T2,
 - f) wykonanie instalacji oświetleniowej przewodami miedzianymi trzy i czteryżyłowymi o przekroju 1,5 mm² 750V, z osprzętem p. t.,
 - g) dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED,
 - h) wyłączniki, przełączniki mocować na wys. 1,2 m,
 - i) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewodem miedzianym trzyżyłowym o przekroju 1,5 mm² 750V, p. t. z osprzętem n. t.,
 - j) oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano jako LED,
 - k) wszystkie oprawy wyposażone w moduł awaryjny autotest,
 - l) na środku drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 1 Lx, natomiast przy drzwiach wyjściowych, natężenie oświetlenia powinno wynosić 5 Lx,
 - m) czas świecenia opraw przewidziano 3 godziny,
 - n) oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszą posiadać atest CNBOP – PIB zezwalający na stosowanie jako oprawy ewakuacyjne,
 - o) doprowadzenie zasilania do paneli medycznych nad łóżkami pacjentów,
 - p) oprawy bakteriobójcze – zasilane przewodami miedzianymi 3 x 1,5 mm² z tablicy „T2”, wyłączniki opraw bakteriobójczych, należy zamontować na wysokości 1,8 m*,
 - q) gniazda wtykowe – obwody wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², 750V, z osprzętem p. t., montować na wys. 0,3 m nad listwą przypodłogową (w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny),
 - r) gniazda komputerowe – zasilanie należy wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², przy każdym stanowisku komputerowym przewidziano trzy gniazda z blokadą, mocowane na wys. 0,5 m nad listwą przypodłogową,

- s) zasilanie centrali wentylacyjnej w pom. 0/03 należy wykonać przewodem miedzianym 5 x 4 mm² z projektowanej tablicy T2,
- t) instalacja wyrównawcza w pomieszczeniu 0/05 pod umywalką – należy zamontować szynę wyrównawczą, wszystkie rury metalowe należy połączyć za pomocą przewodu DY6 mm z szyną wyrównawczą, szyny wyrównawcze należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą przewodu DY16 mm + RL – 18 p. t.,
- u) ochrona przeciwporażeniowa – przewidziano samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym, przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim,
- v) wykonanie instalacji LAN i telefonicznej* – należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz zgodnie z następującym zestawieniem:

Nr pom.	Ilość gniazd telefonicznych	Ilość gniazd LAN
0/01	2	2
0/02	1	2
0/04	1	1
0/05	1	1
0/08	1	1
0/10A	2	2
0/10B	2	2
0/11	1	1

4) projektowany zakres robót w branży sanitarnej:

a) instalacja wodociągowa:

- wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP-3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, zgrzewanych wraz z izolacją z pianki PE prowadzonymi pod stropem pomieszczeń,
- na odgałęzieniach zasilających poszczególne poziomy wodociągowe należy zamontować zawory odcinające kulowe PN20*,
- piony prowadzić w bruzdach,
- wykonanie szczelności, dezynfekcji,
- wykonanie badania wody przez jednostkę SANEPID – po stronie Wykonawcy,
- umywalki z półpostumentem z otworem na baterie stojącą,
- zlewozmywak dwukomorowy na szafce (pom. 0/08),*
- baterie umywalkowe bezdotykowe sterowane elektrycznie, czasowe.

b) instalacja kanalizacyjna:

- demontaż istniejących urządzeń wraz z instalacją wod. – kan. (umywalki, kabiny, wpusty podłogowe),
- zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych przez włączenie nowej instalacji wewnętrznej kanalizacji ułożonej pod posadzką i stropem do wewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej (przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna kanałów istniejących i zweryfikować z projektem pod względem projektowanego zagłębienia nowych kanałów),
- instalację kanalizacyjną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC szarych układanych na ścianach i pod stropem, łączonych za pomocą uszczelki gumowej,
- podejście do przyborów wykonać w bruzdach ściennych,
- odpływ od każdego przyboru należy zaopatrzyć w syfon,
- montaż zlewu dwukomorowego w pomieszczeniu 0/08.*

c) instalacja wentylacji – według Projektu Wykonawczego – Instalacje sanitarne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiejonej z odzyskiem ciepła – układ N2W2 – centrala podwieszana, nawiewno – wywiejowa, wydajność N = 1860 m³/h, W – 1070 m³/h, funkcja chłodzenia, spręż 350 PA, wymiennik krzyżowy, filtry, automatyka,
- wykonanie instalacji wyciągowej,
- z uwagi na planowane wykonanie zadaszania podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpnię dachową należy zakończyć przy ścianie zewnętrznej budynku.

d) instalacja c.o.*:

- korekta instalacji, wykonanie połączeń z rur miedzianych, montaż grzejników w pomieszczeniu 0/03, 0/04, 0/05,
- montaż zaworów odcinających,
- montaż zaworów i głowic termostatycznych.

5) projektowany zakres robót – instalacja gazów medycznych:

- a) prace należy zlecić firmie specjalistycznej,

- b) wykonanie szczegółowego projektu nowej instalacji wraz z miejscem podłączenia do głównych instalacji zlokalizowanych na korytarzu parteru zgodnie z obowiązującymi normami,
 - c) wykonanie instalacji miedzianej,
 - d) wykonanie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, zagazowania,
 - e) wystawienie aprobaty CE do wykonania kompletnego systemu instalacji gazów medycznych. Przy łóżkach pacjentów instalację zakończyć urządzeniem medycznym do poboru gazu montowanym na ścianie w panelu osłonowym wykonanym z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor według palety RAL, min. wyposażenie panelu:
 - punkty poboru gazów medycznych – 2szt. (O2 i VAC),
 - gniazda elektryczne – 3 szt. (230V/50Hz),
 - otwory montażowe pod system przyzywowy,
 - oświetlenie ogólne, np. 2 x 39W, wyłącznik na panelu.
- 6) zakres robót nie obejmuje:
- a) prac w pom. nr 20 – 33, w części budynku przedstawionej na rysunku PW/A/02 Projektu Wykonawczego – Architektura,
 - b) dostawy dozowników mydła, środków dezynfekujących, ręczników,
 - c) dostawy wieszaków, luster,
 - d) dostawy wyposażenia ruchomego, mebli,
 - e) wykonania zadania zewnętrznego."

otrzymuje następujące brzmienie: „Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- 1) przebudowę istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz wykonaniu nowego wejścia do budynku od strony północnej na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonanego przez ATELIER PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 – zgodnie z rys. PW/A/03 – Projekt wykonawczy – Architektura.
- 2) projektowany zakres robót:
 - a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 - b) nowa aranżacja wewnętrzna ścianami działowymi kondygnacji parteru,
 - c) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych,
 - d) budowa wentylacji mechanicznej,
 - e) udroźnienie, budowa i podłączenie poszczególnych pomieszczeń do wentylacji grawitacyjnej,
 - f) wykonanie zabezpieczeń p. poż.,
 - g) przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, zasilania i oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego, wentylacji mechanicznej,
 - h) rozbudowa instalacji gazów medycznych,
 - i) wymiana stolarki drzwiowej i częściowo okiennej,
 - j) budowa nowych wewnętrznych ramp dla osób niepełnosprawnych,
 - k) budowa schodów wewnętrznych,
 - l) roboty wykończeniowe w zakresie posadzek, ścian i sufitów."

ł) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 4 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w SIWZ, a w szczególności w przedmiarze oraz STWiORB i dokumentacji projektowej."

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz warunkach decyzji o pozwoleniu na budowę."

m) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 5 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, obejmuje wszystkie prace wynikające z przedmiaru, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone do SIWZ przedmiary i STWiORB mają charakter pomocniczy. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności."

otrzymuje następujące brzmienie: „Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, obejmuje wszystkie prace wynikające z przedmiaru, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.”

n) rozdziale IV SIWZ w § 8 ust. 3 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym odbiorze końcowym całego zadania.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze końcowym całego zadania.”

o) rozdziale IV SIWZ w § 9 ust. 2 pkt 3) w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,”

otrzymuje następujące brzmienie: „w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,”

p) rozdziale IV SIWZ w § 9 ust. 2 pkt 4) w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 12 ust. 4,”

otrzymuje następujące brzmienie: „w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 12 ust. 4,”

r) rozdziale IV SIWZ w § 10 ust. 12 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru końcowego do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren zaplecza budowy oraz obszar, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru końcowego do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.”

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że modyfikacji uległa dokumentacja projektowa w zakresie Projektu Wykonawczego w branży Architektura – opis techniczny i rysunek nr PB/A/O4A – Rzut parteru - Część 2 – Projekt.

W pozostałych zapisach SIWZ pozostaje niezmieniona. Treść zmodyfikowanej SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/roboty-budowlane/30-przebudowa-wejscia-do-izby-przyjec-wraz-z-pomieszczeniami-towarzyszacyimi-dla-sp-zoz-mswia-w-szczecinie> .

Z-CA DYREKTORA

Os. Medycznych

dr n. inż. Beata Gawdis-Wojnarska
(485)

17.07.2019

ek 9

