ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY 2 ETAPEM WG.OBRĘBNEGO OPRACOWANIA

0/16|POM.POMOCNICZE 13,40|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE

agregat zewnętrzny 12,8kW mocy grzewczej do Tz −20 stopni C. Lokalizacja na dachu sklepiku, zasilenie 230V 2450 W

wentylator wyciągowy kanałowy W= 710m³/h, spręż 250Pa,

IWC 3,08|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA W BRUŹDZIE W KLATCE SCHODOWEJ; OBUDOWAĆ PŁYTĄ 2XDFE DO ODP.OGNIOWEJ EI60 NA CAŁEJ WYSOKOŚCI KLATKI SCHODOWEJ

0/12|KORYTARZ 10,21|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

PROJ. RURA SPUSTOWA ø100MM

IST. RURA SPUSTOWA DO DEMONTAŻU

0/02|POM.BIUROWE 4,97|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/01|POM.BIUROWE 5,99|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

KANAŁ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Ø300 WYPROWADZIĆ PONAD DACH; OBUDOWAĆ PŁYTĄ WŁÓKNO-CEMENTOWĄ

ODBÓJ RURA ø60MM H=70CM

0/04A|KORYTARZ 17,46|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZONY H=250CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

0/03|PRZEDSIONEK 8,50|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZONY H=250CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,GRUNTOWANIE, MALOWANIE

WYCIERACZKA STALOWA

0/04|SALA CHORYCH (20S.) 28,73|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE
ISTN. AWARYJNY WURZUT HELU

HIGROSTEROWANE NAWIEWNIKI W RAMIE NAD OKNEM

IZOLACJA FUNDAMENTÓW STYROPIAN EPS–P 200,GR.16CM; IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA; TYNKOWANIE TYNKIEM COKOLOWYM NA WYS.COKOŁU; WYKOŃCZENIE PASEM BLACHY CYNK–TYTAN Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM

PROJ.PARAPETY–KONGLOMERAT GR.3CM Z OKAPNIKIEM MIN.5CM,SPADKIEM MIN.1%,MONTOWANE POD OKAPEM OKNA

0/05|POM.HIGIENICZNO–SANIT. 17,65|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/15|POCZEKALNIA 57,36|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
SUFIT PODWIESZANY H=300CM;
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

ISTN.GAZY MEDYCZNE x2 POD STROPEM x2 NAD PODŁOGĄ

ISTN.HP DN 25 H=130CM

IZOLATKA/SALA CHORYCH 12,24|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

ŚLUZA FARTUCHOWA 3,88|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

IKLATKA 17,57|GRES
OBUDOWA P.POŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY 2XDFH2

ODBÓJ SYSTEMOWY Z PŁYTY HDF I PCV H=60CM, H=110CM

PROJ. PORĘCZ H=75CM
PROJ. PORĘCZ H=90CM
OBRZEŻA H=10CM

0/11A|DEPOZYT/MAGAZYN 16,04|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

IST. WIESZAK DO DEMONTAŻU, CZYSZCZENIA I PONOWNEGO MONTAŻU

0/09|MAGAZYN OPATRUNKÓW 2,24|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/08|SALA CHORYCH (30S) 32,10|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/07|POM.GOSPODARCZE/MAGAZYN 20,05|GRES
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/06|ROZDZIELNIA ELE. 4,16|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/13|KORYTARZ 4,69|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE,OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/19|SZATNIA IST. 8,15|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIENNA

KORYTARZ 4,62|GRES

ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY 2 ETAPEM WG.OBRĘBNEGO OPRACOWANIA

0/11|PRZEDSIONEK 3,67|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

POM. PORZĄDKOWE DO 0/11B|CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA 1,75|GRES
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA: SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE FARBAMI ZMYWALNYMI

0/10A|GABINET LEKARSKI 12,24|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/10B|GABINET LEKARSKI 7,47|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH, OŚWIETLENIE;
SUFIT PODWIESZONY H=300CM
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE

0/14|WARTOWNIA 6,84|WYKŁADZINA PCV
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
ZASILANIE, OŚWIETLENIE
ŚCIANA:SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW,SZPACHLOWANIE,SZLIFOWANIE, GRUNTOWANIE,MALOWANIE
WYCIERACZKA SZCZOTKOWA

POCZEKALNIA PONOŚNICZA 5,50|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

GABINET LEK. 13,77|WYKŁADZINA PCV
WENTYLACJA MECHANICZNA

GABINET ZABIEGOWY 22,02|GRES
WENTYLACJA MECHANICZNA

GABINET LEK. 10,63|GRES

MAGAZYN 3,74|GRES

0/W3|SZYB WINDOWY 8,27|

HIGROSTEROWANE NAWIEWNIKI W RAMIE NAD OKNEM

PROJ.PARAPETY–KONGLOMERAT GR.3CM Z OKAPNIKIEM MIN.5CM,SPADKIEM MIN.1%,MONTOWANE POD OKAPEM OKNA

ŚCIANA 1 EI30

ŚCIANA SZCZOTKOWA

WYRZUTNIA CZERPNIA

NAWIEW WYCIĄG

centrala podwieszona nawiewno–wyciągowa, wydajność N=860m³/h, W=1070m³/h, spręż 350Pa, wymiennik krzyżowy, filtry, automatyka

ŁÓŻKOWANNA

MACERATOR Z ODPŁYWEM MIN.ø38MM

MISKA USTĘPOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA Z DŁUGIM WĘŻEM

SZAFA NA ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI/OPATRUNKI ZAMYKANA NA KLUCZ

ODBÓJ SYSTEMOWY Z PŁYTY HDF I PCV H=60CM, H=110CM

UWAGI I UZGODNIENIA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY 2 ETAPEM WG.ORDEBNEGO PROJEKTU I POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- ELEMENTY DO WYBUŻENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA ZAPŁYTA DFH2 2,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ ZAPŁYTA DFH2 2,5CM
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- 102,5 LINIA WYMIAROWA
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
- PROJ. PRZEWODY FREONOWE
- PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
- PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
- PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIENNIKI
- PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO–WYWIENNA
- LAN PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN

RZECZOZNAWCA ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych inż. Józef Kowalczyk nr upr. 28/84 Szczecin, dn. ..... Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ...

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70–382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE,UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70–382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 71–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kolert upr. proj. 2/SZ/98 ZP–0383	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 2/SZ/98 ZP–0383	
OPRACOWANIE: inż. arch. Aleksandra Erdmańczyk	

RYSUNEK:
RZUT PARTERU – CZĘŚĆ 2 – PROJEKT

FAZA: P.B.
BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:50
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 04.2019
NR RYS.: PB/A/04A

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 ii nastepne Ustawy o Prawie Autorskim ii Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U.z.nr24 poz.83 z 23.02.1994r)