



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 29 lipca 2019 r.

WAG-2375-31-.....-07/19

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Do zamurowania jest ściana w pomieszczeniu centrali. Czy po zamurowaniu należy wykonać przebicie w pozostałym łuku z cegieł? W jakim stopniu wykończenia ma być postawiona ściana?

Odpowiedź nr 1:

Tak, po zamurowaniu cegłą pełną wnęki, można wykonać przejście kanałów w łuku. Ścianę należy otynkować tynkiem cementowo - wapiennym III kat.

Pytanie nr 2: Na trasie kanałów jest kolizja z instalacją c.o., wodną oraz informatyczną. Czy w zakresie jest jej przesunięcie?

Odpowiedź nr 2:

Tak. Zamawiający informuje że, w cenie oferty należy ująć przesunięcie instalacji z.w., c.w. + cyrkulacji oraz c.o. - zasilanie i powrót, o około pół metra. Instalację informatyczną należy przełożyć wraz z korytkiem ze ściany na sufit - bez ingerencji w sieć.

Pytanie nr 3: Czy możliwe jest zastosowanie tylko prostokątnych kanałów, aby uzyskać większą wysokość w pomieszczeniach?

Odpowiedź nr 3:

Tak, dopuszcza się zamianę kanałów okrągłych na prostokątne, pod warunkiem zachowania projektowanej powierzchni przekroju.

Pytanie nr 4: Po usunięciu sufitów podwieszanych, które kolidują z kanałami wentylacyjnymi, kto dokonuje ich odbudowy?



Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że odtworzenie sufitów jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5: Po wykonaniu przebić przez ściany, w jakim stopniu ma być wykonana obróbka wokół kanałów?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez ściany, przestrzeń między kanałem, a przegrodą budowlaną należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Następnie wykonać tynk cementowo - wapienny kategorii III.



Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 31.07.2019 r., godz. 11:30.
- termin otwarcia ofert: 31.07.2019 r., godz. 12:00.

DYREKTOR

Paweł Bakun