centrala nawiewna M=530m³/h, spręż 200Pa, kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-chłodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca wspólnie z wentylatorem wyciągowym W8, montaż na dachu

agregat freonowy montaż na dachu

wentylator wyciągowy W8 wydajność W=530m³/h, spręż 220Pa, szczelna izolowana obudowa

wentylator wyciągowy W7 wydajność W=180m³/h, spręż 150Pa, szczelna izolowana obudowa

wentylator wyciągowy ścienny W=80m³/h, spręż 150Pa,

ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY 2 ETAPEM WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

0/15|POCZEKALNIA 57,38|WYKŁADZINA PCV

0/16|POM.POMOCNICZE 13,40|WYKŁADZINA PCV

0/12|KORYTARZ 10,21|GRES

0/18|WC 3,06|GRES

0/17|KLATKA/SALA CHORYCH 2,61|GRES

0/14|ŚLUZA FARTUCHOWA 3,88|GRES

IKLATKA SCHODOWA 17,57|GRES

0/02|POM.BIUROWE 4,97|WYKŁADZINA PCV

0/03|PRZEDSIONEK 8,50|GRES

0/04|KORYTARZ 17,46|WYKŁADZINA PCV

0/01|POM.BIUROWE 5,99|WYKŁADZINA PCV

0/04|SALA CHORYCH (2OS.) 28,73|WYKŁADZINA PCV

0/05|POM.HIGIENICZNO-SANIT. 17,65|WYKŁADZINA PCV

SCIANA 1 EI30

0/13|KORYTARZ 4,69|WYKŁADZINA PCV

0/19|PRZEDSIONEK 2,10|GRES

0/19|WC PERSONELU 1,45|GRES

IKORYTARZ 4,62|GRES

IMAGAZYN 3,74|GRES

0/11|DEPOZYT/MAGAZYN 16,04|WYKŁADZINA PCV

0/09|MAGAZYN OPATRUNKÓW 2,24|WYKŁADZINA PCV

0/08|SALA CHORYCH (3OS) 32,10|WYKŁADZINA PCV

0/07|POM.GOSPODARCZE/MAGAZYN 20,05|GRES

0/06|ROZDZIELNIA ELE 4,39|GRES

0/11|PRZEDSIONEK 3,67|GRES

POM. PORZĄDKOWE DO 0/11|BIEŻĄCEGO PRZECHOWYWANIA 1,75|GRES

0/10|GABINET LEKARSKI 12,24|WYKŁADZINA PCV

0/10|GABINET LEKARSKI 7,47|WYKŁADZINA PCV

IGABINET LEK. 13,77|WYKŁADZINA PCV

0/11|HIATRO/TAP 6,84|WYKŁADZINA PCV

IPOCZEKALNIA POMOCNICZA 5,50|GRES

0/W3|SZYB WINDOWY 8,27|

IGABINET ZABIEGOWY 22,02|GRES

IGABINET LEK. 10,63|GRES

0/19|WC 1,23|GRES

0/19|KLATKA SCHODOWA 6,60|GRES

UWAGI I UZGODNIENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY 2 ETAPEM WG ODRĘBNEGO PROJEKTU I POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU

ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA GIPSOWA 2X12,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ PŁYTA GK 2,5CM

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA

LINIA WYMIAROWA

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

PROJ. PRZEWODY FREONOWE

PROJ. KANAŁ NAWIEWNY WENTYLACJI

PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY WENTYLACJI

PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI

PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO-WYWIEWNA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY	OBIEKT/ADRES: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70–382 SZCZECIN, OZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE,UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70–382 SZCZECIN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810	PODPIS/DATA:
	RYSUNEK: RZUT PARTERU – CZĘŚĆ 2 – PROJEKT
PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Chudy upr. nr ZAP/0196/POOS/11	FAZA: P.B. BRANŻA: SANITARNA
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Bieluń upr. nr 93/Sz/99	SKALA: 1:50 MIEJSCE/DATA: Szczecin, 04.2019 NR RYS.: PW/S/01
OPRACOWAŁ/E: mgr inż. Adam Radaszewski	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.11 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)