



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

WAG-2375-66-.....-12/20

Szczecin, dnia 13 stycznia 2020 r.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1:**

Na rysunku są wydzielone strefy pożarowe EI 60. W opisie projektu jest informacja, że należy je zastosować, ale na rysunkach oraz zestawieniu kształtek ich nie ma.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że powyższe nie dotyczy instalacji wentylacji.

**Pytanie nr 2:**

STWIOR mówi o izolacji kanałów wełną mineralną o grubości 40 mm, natomiast w projekcie jest mowa wełnie grubości 30mm.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że kanały należy zaizolować wełną mineralną o grubości 30 mm.

**Pytanie nr 3:**

Projektowana centrala jest centralą modułową. STWIOR podaje przykładowego producenta i jednocześnie określa, że centrala ma być okablowana, co w przypadku centrali modułowej jest niewykonalne.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że należy dokonać okablowania centrali na budowie i uwzględnić to w kosztach zakupu centrali. Rozbieżność wynika ze zmiany centrali w projekcie w późniejszym etapie.

**Pytanie nr 4:**

Na instalacji N2/W2 brak jest tłumików hałasu. W którym miejscu mają być i jakiej są wielkości.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że instalacje należy wykonać zgodnie z załączonym do odpowiedzi projektem zamiennym.

**Pytanie nr 5:**

W jaki sposób zakończyć czerpnię i wyrzutnię, jeśli jeszcze nie istnieje przybudówka.

**Odpowiedź nr 5:**



Zamawiający informuje, że ww. elementy należy wykonać zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (SIWZ, Rozdział II, pkt. 4.4.).

**Pytanie nr 6:**

Centrala układu N3 jest centralą w wykonaniu zewnętrznym. Jeśli ma być wyposażona w nagrzewnicę wstępną, to brakuje elementów kanałów na rysunku, takich jak: czerpnia dachowa, nagrzewnica, przepustnica, tłumik itp.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, że instalacje należy wykonać zgodnie z załączonym do odpowiedzi projektem zamiennym.



Zamawiający informuje również, że celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia do przedmiotowych wyjaśnień dołączone zostają następujące dokumenty: projekt wykonawczy (instalacja sanitarna – opis.) - zmodyfikowany, projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – rzut parteru cz.2) - zmodyfikowany, projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – rzut piwnicy) - zmodyfikowany, projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – zestawienie kształtek A) - zmodyfikowany, projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – zestawienie kształtek B) - zmodyfikowany, projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – zestawienie kształtek, tabela)-zmodyfikowany.pdf i projekt wykonawczy (instalacja wentylacyjna – zestawienie kształtek, tabela)-zmodyfikowany.xlsx.

*g. Fuchs*